



Ref: Licităția locală deschisă, Referința de publicare: MIS-ETC 1605 – 4/3.1.1/1

Titlul contractului: Lucrări de amenajare a râului Durlești pentru sectorul str.27 August-Buiucanii Vechi

## LISTA cu răspunsuri la întrebările primite pînă la data de 08 septembrie 2014

Nr.	Întrebări adresate de ofertanți	Răspunsuri
1	Colector canalizare este desenat în proiect – care este perspectiva, unde este caietul de sarcini, proiectul?	Colectorul de canalizare este reprezentat în proiect deoarece SA Apa Canal a impus prin condițiile tehnice la eliberarea avizului, proiectarea acestui colector de canalizare. Sursele de finanțare a acestui colector urmează a fi identificate. Acestea diferă de sursele de finanțare prin care se realizează amenajarea râului Durlești. Pentru a facilita lucrările, primăria or. Durlești depune eforturi pentru a realiza aceste două proiecte concomitent.
2	Canalul se începe de la pod – după cum stim apa pluvială nu reușește să treacă prin găurile de deșept pod și de aceea se revarsă și inundă suprafețele alăturate imediat, private (grădini, case, etc). Fără a construi podul dat este nonsens să aveți canalul de scurgere ape pluviale. Or, pereții canalului dat din palplanșe trebuie să fie ancorați în pereții laterali externi ai podului – cu o trecere, cu diferențe de lățimi sau cum lipsește soluția tehnică? De ceia este dorit ca construcția podului să fie iarăși îndeplinită premărgător construcției canalului. Nu avem caiet de sarcini pentru pod și nu este proiect, cheltuieli suplimentare??	Sectorul de râu prevăzut în proiect ce urmează să fie amenajat, nu include podul de la intersecția 27 August cu râul. Cu toate acestea a fost realizat proiectul tehnic pentru acest pod, reconstrucția lui fiind necesară pentru o bună conectare a colectorului vechi și cel nou ce urmează să fie construit. Desenele tehnice sunt disponibile pentru consultare în oficiul beneficiarului. În cazul în care vor fi identificate surse de finanțare adiționale va fi posibil construcția podului din 27 August printr-un act adițional la contractul de lucrări.
3	În proiect este arătat de la pod o parte acoperită cu o structură (o placă?) de beton cam 250 m2 și la podul pietonal mai jos din două părți cam 450 m2 – este sau nu proiect – cum se va	Resursele financiare disponibile nu acoperă toate lucrările proiectate. Acoperirea canalului poate fi realizată ulterior la identificarea resurselor financiare adiționale. Desenele tehnice



	<p>indeplini. Cheltuieli suplimentare? La acoperirea canalului cu placa monolit de beton in momentul instalarii palplanșelor concomitent cu instalare palplanșelor este necesar de instalat și pilonii metalici – tot prin vibroinfiere, care se vor betona in briul de beton (șapocinți brus), care in aceste secțiuni va fi parte componentă a placii monolite – altfel in aceste secțiuni nu va fi posibil de instalat aparte briul si apoi placa de beton ??</p>	<p>sunt disponibile pentru consultare la sediul beneficiarului, biroul nr. 18.</p>
4	<p>Lista cu cantități de lucrări nr 1-2-1 (lucrări de demolare) și 2-8-1 (apeduct) nu este clar pe plan si în secțiuni, unde se află, proiect? (plan, secțiuni, detalii??!)</p>	<p>Cantitățile de lucrări pentru demontarea și construcția apeductului ce intersectează canalul râului sunt estimate în baza desenelor tehnice elaborate pentru apeductul sub podul din str.27 August. Din cauza unor diferențe apărute între datele din planul topografic și realitatea din teren, concretizarea desenelor tehnice se va face înainte de începerea lucrărilor. Desenele tehnice existente pot fi solicitate pentru consultare de la beneficiar.</p>
5	<p>În devizul –ofertă nr 2-1-1, poz. 14 se instalează 58 de ancore, iar mai jos in poz. 15, 16, 17 se cere prețul la 660 de complete de ancore – o diferență de 602 complete ??!</p>	<p>La poziția 14 din devizul local 2-1-1 a fost comisă o greșală aritmetică. Cantitatea corectă este de 660 de bucăți de ancore. Corectarea este inclusă în Corrigendum nr.1</p>
6	<p>Поставщики с Румынии на наш запрос о стоимости анкеров, ответили, что Анкер MR2 уже не изготавливается, можно ли заменить Анкер MR-2 на Анкер MR.</p> <p>Furnizorul din România ne-a informat că ancora MR2 nu se mai produce în prezent. Se poate înlocui ancora MR-2 cu Ancora MR. (traducerea beneficiarului)</p>	<p>În proiect se corectează utilizarea Palplanșelor de tipul MANTA-REU-MR-2/25T prin MANTA-REY-MR-3/25T</p> <p>Corectările vor fi efectuate în lista cantităților de lucrări prin Corrigendum-ul nr.1, iar în desenele tehnice modificările vor fi efectuate înainte de începerea lucrărilor în funcție de oferta tehnică a antreprenorului selectat.</p> <p>De asemena menționăm că acolo unde sunt specificate denumiri de mărci ale materialelor de construcție ofertantul are dreptul de a oferta materiale și produse cu parametrii tehnici identici</p>



		cu cei prevăzuți în proiect.
7	<p>DEVIZ - oferta № 2-2-1, п.6 Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m.</p> <p>Ограждения из сетки " Рабица" Н=1,5м на бетонных столбиках с шагом 2,5м) 1200 мп. Где устанавливается, указанное ограждение?</p>	<p>Devizul 2-2-1 se refera la construcții temporare și reabilitarea zonelor degradate . Îngrădirile sunt prevazute pentru împrejmuirea temporara a zonelor aflate sub construcție. Ofertantul poate să propună un alt Plan de Organizare a Șantierului și atunci măsurile propuse prin acest plan pot să devieze de la cele proiectate, însă ele <b>nu</b> trebuie să ducă la majorarea volumelor de lucrări solicitate.</p>
8	<p>В каком виде надо представить сводную смету? În ce format trebuie prezentat devizul general (traducere beneficiar)</p>	<p><b>Conform volumului 4.3.2 - sumarul ofertei/deviz general</b></p>

Manager de Proiect – Alexandru Chicu